



публичное акционерное общество
«НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Приложение №

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДИП
Дирекция
инвестиционных
проектов
"26" 06 2025 г.
А.О. Сажин

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ЗАДАНИЮ

на разработку рабочей документации, проведение строительно-монтажных,
пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию объекта

«ПАО «НЛМК». АНГЦ-5. Расширение системы удаленного видеомониторинга за
строительством объекта «ЦХПП. Строительство АНГЦ-5».

Пункты 6,7 вышеуказанного Задания и Дополнений к нему дополнить следующей
информацией:

№ п/п	Перечень основных данных и требований, выдаваемых инвестором (Заказчиком)	Содержание основных данных и требований
6.	Границы выполнения работ	7. Для организации системы видеонаблюдения в помещении РУ-10кВ (входное электропомещение – план на отметке +5,800) предусмотреть установку 4-х камер видеонаблюдения
7.	Исходные данные для проектирования	• Система должна использовать решения, основанные на применении IP – камер: общее количество камер, которые подлежат монтажу, составляет 22 26 шт., в том числе: – IP видеокамера HikVision 110° - 19 23 шт.; – IP видеокамера HikVision 90° – 3 шт.

Приложение:

1. Схема расположения камер в помещении РУ-10кВ (входное электропомещение – план на отметке +5,800)

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за проектирование

Ю.В. Мартынова

СОГЛАСОВАНО:

Менеджер проекта

Е.Г. Котлягин

Лист согласования к дополнению №1 к заданию на разработку рабочей документации,
проведение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию
объекта

**«ПАО «НЛМК». АНГЦ-5. Расширение системы удаленного видеомониторинга за
строительством объекта «ЦХПП. Строительство АНГЦ-5»**

СОГЛАСОВАНО:

№	Должность	Результат согласования	И.О. Фамилия
1.	Исполнительный директор ООО «НЛМК-Связь»	Согласен 25.06.2025 12:10	С.М. Берестнев
2.	Руководитель проектов	Согласен 23.06.2025 14:27	А.В. Антипов
3.	Руководитель штаба строительства	Согласен 21.06.2025 08:04	О.Н. Бояринов
4.	Генеральный директор ООО «ДИГрупп Инжиниринг»	Согласен (по эл. почте) 20.06.2025 10:39	С.Е. Тарасов

Достоверность данных подтверждаю.

Ответственный за проектирование



Ю.В. Мартынова

Комментарии:

Приложение №1 к дополнению №1. Схема расположения камер в помещении РУ-10кВ (входное электропомещение – план на отметке +5,800)

«ПАО «НЛМК». АНГЦ-5. Расширение системы удаленного видеомониторинга за строительством объекта «ЦХПП. Строительство АНГЦ-5».

